REGIERUNGSPRÄSIDIUM
STUTTGART

Planungsbüro
Landschaft+Umwelt
Ulrike Schnitzler
Dipl.-Ing. (FH)
Freie Landschaftsarchitektin

Herzog+Partner
beratende ingenieure

Anlage 1 zu TOP 1 TUA öffentlich 29.07.2020

Renaturierung des Waagenbachs

Gemeinderatssitzung in Neuhausen auf den Fildern

Am 29.07.2020

geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr

INHALT

Herzog+Partner
beratende ingenieure

1. Aufgabenstellung
2. Stand der Planung
3. Nächste Schritte

Neuhausen Filder

geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr

AUFGABENSTELLUNG

Herzog+Partner
beratende ingenieure



Nur zur Einsicht
geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr

AUFGABENSTELLUNG

Herzog+Partner
beratende ingenieure

REGIERUNGSPRÄSIDIUM
STUTTGART

A8 Anschlussstelle Esslingen
→ Maßnahme Renaturierung des Waagenbach

Planungsbüro
Landschaft+Umwelt
Ulrike Schnitzler
Dipl.-Ing. (FH)
Freie Landschaftsarchitektin
Scheffelstraße 2, 73431 Aalen
Telefon 07361 35844

Herzog+Partner
beratende ingenieure
Im Bögel 7
76744 Wörth-Maximiliansau
Tel.: 07271 / 767265-0,
Fax: 07271 / 767265-17
e-mail: infoka@herzogundpartner.de

Nur zur Einsicht.
geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr

AUFGABENSTELLUNG

Herzog+Partner
beratende ingenieure



Neubaugebiet
geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr

Stand der Planung

- Neues Gerinne im Bereich der südlichen Wiese
- Entnahme des Bachsubstrats im alten Gewässer und Einbringen im Neuen
- Auffüllung des alten Bachbetts um ca. 0,5 m → Grabencharakteristik bleibt erhalten

Neuhausen
geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr

Stand der Planung



- Schonung der bestehenden Vegetation, Vermeidung des Eingriffs
- Baustellenbedingte Eingriffe beschränken sich im wesentlichen auf Rückschnitt von Sträuchern

Neubürgerbeteiligung
geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr

Stand der Planung

Herzog+Partner
beratende ingenieure

- Im Hochwasserfall auch Beaufschlagung des alten Bachbetts
- Gestaltung des Aufteilungsbereichs nach hydraulischer Erfordernis

Neuhausen
geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr

Stand der Planung

Herzog+Partner
beratende ingenieure



- Rückbau einer Rohreinmündung im Bereich des alten Gewässerbetts
- Anlage einer Furt zur Unterhaltung
- Uferböschung mit einzelnen Gehölzen und Ansaat eines blumenreichen Ufersaums auf Rohboden

Neubürgerbeteiligung
geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr

Nächste Schritte

Herzog+Partner
beratende ingenieure

- Herbst/Winter 2020: Fertigstellung der Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnis
- Ausschreibung und Vergabe entweder für Ausführung 2021 oder 2022
- Bauzeit ca. 4-6 Wochen plus Pflanzarbeiten (Herbst)
- Ausführungszeitraum: Baubeginn z.B. März 2021 oder 2022, Aussparung der Starkregenzeit Mai bis Juni

Neuhausen-Filder
geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr

Anlage 1 zu TOP 1 TUA öffentlich 29.07.2020

geöffnet am 21.05.2024 um 04:33 Uhr