Freiraumplanung Sigmund

Neuhausen auf den Fildern

Erstellen von Urnenstelenanlagen auf dem Friedhof Neuhausen auf den Fildern
Freianlagen

Vorplanung
Arbeitsstand März 2021

Neuhausen-Filder
geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Gemeinde Neuhausen auf den Fildern – Neuanlage einer Urnenstelenanlage

Freiraumplanung Sigmund

Bestand

Neuhausen
geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Freiraumplanung Sigmund

Bisherige Planung (Ebinger)



- Fortführung des bisherigen Urnenwand-Modells
- Lineare Elemente wenig flexibel in Anordnung und Gestaltung
- Begrenzte Kapazitäten erfordern weitere Bauabschnitte
- Die Standortwahl überzeugt nur beim 1. BA, die weiteren Abschnitte haben keinen Bezug mehr zu den Grabfeldern des Friedhofs

Neuhausen a. Filder
geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Freiraumplanung Sigmund

Neuer Ansatz

- Einführung von Urnenstelen, die sich in der Materialität an die Gestaltung der Urnenwände anlehnt
- Hohe Flexibilität in Anordnung und Gestaltung
- Kapazitäten: auf geringer Grundfläche 62x62cm bis zu 16 Bestattungen oder auf 85x85cm bis zu 32 Bestattungen möglich
- Abschnittsweise an unterschiedlichen Standorten realisierbar, v.a. auch zukünftig bei Freiwerden von weieren Grabfeldern und pot. Standorten
- lockere Anordnung an unterschiedlichen Standorten erzeugt Vielfalt und Einbettung der Urnenbestattungen in der Stele in den Friedhof

Urnenstele Fa. Walz / FP Sigmund

Neuhausen auf den Fildern

geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Freiraumplanung Sigmund

Urnenstelen – Realisierte Beispiele

Riederich

Trochtelfingen

Owen



Hülben

Neuffen

Dettingen / Erms

geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Urnenstelen – Realisierte Beispiele

Urnenstelen (klein)

Materialien der Stelen entsprechend der bestehenden Urnenwand.

Abmessung: 62x62x200 cm,
Variable Aufteilung, bis zu 16 Bestattungen pro Stele möglich





Neuhausen-Filder

geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Urnenstelen – Realisierte Beispiele

Urnenstelen (groß)

Materialien der Stelen entsprechend der bestehenden Urnenwand.

Abmessung: 85x85x243 cm,
Variable Aufteilung, bis zu 32 Bestattungen pro Stele möglich





Neuhausen-Filder.de
geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Freiraumplanung Sigmund

Urnenstelen – Realisierte Beispiele

geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Freiraumplanung Sigmund

Urnenstelen – Realisierte Beispiele

Neuhausen auf den Fildern
geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Gemeinde Neuhausen auf den Fildern – Neuanlage einer Urnenstelenanlage

Freiraumplanung Sigmund

Standort 1



Neuhausen Intern
geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Gemeinde Neuhausen auf den Fildern – Neuanlage einer Urnenstelenanlage

Standort 1 - Gestaltungsidee

V1 – 5 Stelen ‚groß‘



5 x 16 = 80 Doppel-Urnennischen
-> 2 x 80 = 160 (Doppel-)Belegungen

V2 – 6 Stelen ‚klein‘

6 x 16 = 96 Einzel-Urnennischen
Möglichkeit: 3 x 8 Doppel-Nischen = 48 Doppel-Belegungen
3 x 16 Einzel-Nischen = 48 Einzel-Belegungen

Neuhausen-Filder
geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Gemeinde Neuhausen auf den Fildern – Neuanlage einer Urnenstelenanlage

Freiraumplanung Sigmund

Standort 2



Neuhausen Intern
geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Freiraumplanung Sigmund

Standort 2 - Gestaltungsidee

5 Stelen ‚klein‘

5 x 16 = 80 Einzel-Urnennischen
Möglichkeit: 3 x 8 Doppel-Nischen = 48 Doppel-Belegungen
2 x 16 Einzel-Nischen = 32 Einzel-Belegungen



Neuhausen-Fildern

geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Gemeinde Neuhausen auf den Fildern – Neuanlage einer Urnenstelenanlage

Standort 3



Neuhausen Intern
geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Freiraumplanung Sigmund

Standort 3 - Gestaltungsidee

3 Stelen ‚groß‘

3 x 16 = 48 Doppel-Urnennischen
-> 2 x 48 = 96 (Doppel-)Belegungen

Neuhausen Fildern

geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Gemeinde Neuhausen auf den Fildern – Neuanlage einer Urnenstelenanlage

Freiraumplanung Sigmund

Kostenschätzung (brutto €)

Zusammenstellung der Gesamtkosten

Standorte 1 bis 3

Standort 1	**6 Urnenstelen 'klein'**	ca. brutto €	**187.000**
Standort 2	**5 Urnenstelen 'klein'**	ca. brutto €	**140.000**
Standort 2	**3 Urnenstelen 'groß'**	ca. brutto €	**128.000**

Gesamtkosten 3 Standorte (KG500, KG700, inkl. 19% Ust.) ca. brutto **€ 455.000**



Neuhausen auf den Fildern
geöffnet am 13.05.2024 um 22:44 Uhr

Nächste Schritte

- Vorstellung im Gemeinderat am 30.03.2021
- Entwurfsplanung und Ausführungsplanung für alle 3 Standorte
- Ausschreibung ‚Standort 1' im 2. Quartal 2021
- Realisierung ‚Standort 1' im 4. Quartal 2021
- Ausschreibung und Realisierung der Standorte 2 und 3 nach Bedarf

Neuhausen-Fildern

geöffnet am 18.08.2024 um 22:44 Uhr